

2010



DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet

Tilstandsrapport kirkegårdene



Utarbeidet av SVM
Utvalg for kirkebygg og kirkegårder:

Wenche Dervola (leder)
Pål Haldorsen
Odd Emanuelsen
Leif I. Sommer

Oppdatert 23.09.2011



Tilstandsrapport kirkegårdene i Sør-Varanger

Innhold

Innledning	3
Hovedkonklusjon	3
Tilstand og estimerte kostnader.....	4
Tilstandsrapport for Neiden kirkegård	4
Kostnader Neiden Kirkegård	4
Tilstandsrapport for Sandnes kirkegård	5
Kostnader Sandnes kirkegård	6
Tilstandsrapport for Tårnet kirkegård	7
Kostnader Tårnet kirkegård	7
Tilstandsrapport for Pasvik kirkegård	8
Kostnader Pasvik kirkegård.....	9
Tilstandsrapport for Grense Jakobselv kirkegård.....	10
Kostnader Grense Jakobselv kirkegård	10
Tilstandsrapport for Bugøynes kirkegård	11
Kostnader Bugøynes kirkegård	11
Tilstandsrapport for Kirkenes kirkegård.....	12
Kostnader Kirkenes kirkegård	12
Tilstandsrapport for Kirkenes kirkegård - hovedkirken	13
Kostnader Kirkenes kirkegård hovedkirken	13

Innledning

Menighetsrådet har oppnevnt kirkegård og kirkebyggutvalg. I Sør-Varanger menighet er det 8 kirkegårder fordelt over hele kommunen. For å ivareta kirkegårdene bestemte menighetsrådet at det skulle utarbeides en tilstandsrapport for kirkegårdene. Utvalget kartla behovene for vedlikehold og rehabilitering og legger frem tilstandsrapporten basert på denne kartleggingen. Rapporten er bygd opp slik at behov for utbedringer på hver kirkegård beskrives, med kostnadsoverlag, og det gis en beskrivelse av hva som må utbedres snarest mulig, og hvilke områder som kan vente.

Befaringene av alle de 8 kirkegårdene i Sør-Varanger menighet ble gjennomført i mai og juni i 2010. Målet med befaringene var å kartlegge den tekniske tilstanden på følgende områder: elektrisk anlegg, gjerder, kirkegårdsbygg, vannposter, benker, graving/drenering, utvidelser/planer. Neste steg var å lage en helhetlig og detaljert oversikt over behov for utbedringer, og kostnadsoverslag, og ut fra denne lage en fremdriftsplan. Målet med prosessen er at kirkegårdene skal settes i forskriftsmessig stand, og at kirkegårdene skal ivaretas på best mulig måte. Denne tilstandsrapporten skal være et verktøy for å nå målet.

Hovedkonklusjon

Kirkegårdene preges av manglende vedlikehold, gjennom mange år. På alle kirkegårdene kreves betydelige utbedringer av de elektriske anleggene, slik at disse kan oppnå et nivå som er forskriftsmessig og i tråd med brannsikkerhetsnormer. Generelt trengs det utbedringer av gjerder og porter på de aller fleste kirkegårdene, og noen av kirkegårdene lider under prekær plassmangel, og trenger utvidelser.

Tabell 1 Beregnede total kostnader rehabilitering av kirkegårder Sør-Varanger

	2011 Kostnader inkl mva
Neiden kirkegård	564748
Sandnes kirkegård	3271787
Tårnet kirkegård	418 166
Pasvik kirkegård	654094
Grense Jakobselv	290731
Bugøynes kirkegård	2045551
Kirkenes kirkegård hovedkirken	266273
Kirkenes kirkegård	307446
Totale kostnader rehabilitering	7818796

Tilstand og estimerte kostnader

Tilstandsrapport for Neiden kirkegård

Innledning

Bygda Neiden ca 40 km fra Kirkenes og i Neiden er det en veldrevet kirkeforening. Kirkeforeninga bidrar med kontinuerlig dugnadsinnsats og bidrar også økonomisk til at denne kirkegården er velholdt.

Følgende områder bør utbedres snarest mulig:

Det er nye porter, men stolpene har skader som bør utbedres.

Minnestenen står skjeft montert, dette er vedlikehold som kirketjener kan ordne snarest mulig. Den gamle delen av gjerdet må byttes ut, stolpene er råteskadet. Gjerdet i front ved hovedinngangen er ny. Deler av dette gjerdet må overflatebehandles og repareres der det er skadet. Det må monteres nye lyktestolper, og det trengs stativ til nye lyskastere. Det elektriske anlegget må gjennomgås. I løpet av 2011 må alt det hvite på kirken males. Nye felt må tegnes.

Følgende områder bør utbedres:

Det kan plasseres en ny benk midt på kirkegården. Vannposten må fornyes, og det trengs et praktisk og estetisk vannkannestativ. Redskapshuset trenger betydelig rehabiliteringsarbeid, overflatebehandling, det må skiftes dør og vindu, det må monteres ny trapp.

Kostnader Neiden Kirkegård

<i>Tiltak</i>	<i>Tidsrom</i>	<i>2010 inkl mva</i>	<i>2011 inkl mva</i>
<i>Elektrisk anlegg</i>			
Nye lyktestolper	Snarest	9000	9117
Lyskastere	Snarest	1000	1013
Gjennomgang av elektrisk anlegg	Snarest	5000	5065
<i>Vannposter</i>			
Oppgradering av vannposter	Kan vente	18750	18994
Kannestativ	Kan vente	2250	2279
<i>Gjerder og porter</i>			
Oppretting og reparasjoner av gjerder.	Snarest	5000	5065
Overflatebehandling av gjerder	Snarest	1000	1013
Nytt gjerde (den gamle delen av gjerdet byttes ut)	Snarest	500000	506500
<i>Kirkegårdsbygg</i>			
Overflatebehandling	Kan vente	700	709
Ny dør	Kan vente	3000	3039
Nytt vindu	Kan vente	2500	2533
Ny trapp	Kan vente	1000	1013
<i>Benker</i>			
Ny benk	Kan vente	5625	5698
<i>Utvidelser, planer og annet.</i>			
Arkitekt	Snarest	8000	8104
<i>Totalsum Neiden kirkegård:</i>		557500	564748

Tilstandsrapport for Sandnes kirkegård

Innledning

Sandnes kirkegård er en naturkirkegård som ligger utenfor tettstedet Sandnes, 15 km fra Kirkenes. Sør-Varanger menighets to fagarbeiderne har hovedbase på denne kirkegården. En arkitekt jobber med å utarbeide forslag til nye planløsninger som blant annet skal beskrive ny innfartsvei og infrastruktur for kirkegården. Arkitekten skal også tegne oppdatert kart.

Følgende områder bør utbedres snarest mulig:

Gjerdene må utbedres i stor grad. Både nettinggjerdet og stakittgjerdet må repareres og overflatebehandles der det er skadet. Det trengs nye beslag og gjerdet må rettes opp der det ligger nede. Deler av gjerdet må dessuten flyttes og gjerdet må utvides rundt nytt felt.

Det elektriske anlegget må gjennomgås, og oppgraderes. Det trengs nye lys til begravelser, og det bør lages en helhetlig plan for belysning. Det trengs nye strømuttak til tinere på alle felt. Det vil være hensiktsmessig å koble seg fra pumphuset og over til det kommunale vannanlegget.

Det er behov for bygninger til oppbevaring og vedlikehold av maskiner, samt personalrom for kirkegårdsarbeiderne. Det må lages en plan for ny adkomst og utvidelse og utbedring av driftsbygg og garasje på kirkegården. Garasjen som står på kirkegården må overflatebehandles, veggene og vannbord må males. Det må ryddes rundt garasjen.

Følgende områder bør utbedres på sikt:

Portene er i god stand, men innen et par år bør de overflatebehandles. Det bør lages en helhetlig plan for belysning. Her mener utvalget man kan tenke seg en type standardbelysning for kirkegårder, lik den som finnes på Neiden kirkegård.

Det bør også lages en plan for oppgradering av det elektriske anlegget. Det elektriske anlegget i garasjen må også utbedres.

Utvalget mener man bør gjøre noen grep for å stramme opp geometrien på kirkegården. For å avgrense veien bør det plantes trær langs veien, eventuelt plassere belysning langs veien.

Kirkegården mangler depot for overskuddsmasse, samt depot for sne om vinteren. De 4 vannpostene er av eldre dato og bør fornyes. Det trengs dessuten kannestativ i tilknytning til vannpostene.

Benkene som er på kirkegården bør overflatebehandles og det trengs nye benker. Her bør man vurdere å legge fast dekke under benkene, og eventuelt om benkene skal være fast eller flyttbare. Det må også vurderes fast dekke foran inngangen til kapellet.

Det går en høyspentlinje rett over kirkegården. Dette er ikke heldig og linjen bør flyttes.

Kostnader Sandnes kirkegård

<i>Tiltak</i>	<i>Tidsrom</i>	<i>2010 inkl mva</i>	<i>2011 inkl mva</i>
<i>Elektrisk anlegg</i>			
Lyskastere til begravelser à kr 350,-	Snarest	1400	1418
Gjennomgang av elektrisk anlegg	Snarest	5000	5065
Lage helhetlig plan for belysning	Kan vente	10000	10130
Oppgradering av elektrisk anlegg	Snarest	100000	101300
<i>Vannposter</i>			
Oppgradering av vannposter	Kan vente	80000	81040
Kannestativ à kr 1600,-	Kan vente	7200	7294
<i>Gjerder og porter</i>			
Oppretting og reparasjoner av gjerder.	Snarest	70000	70910
Beslag	Snarest	2000	2026
Utvidelse av gjerdet rundt nytt felt.	Snarest	100000	101300
Overflatebehandling av porter	Kan vente	40000	40520
<i>Kirkegårdsbygg</i>			
Overflatebehandling av garasje.	Snarest	3000	3039
<i>Graving, drenering og lignende</i>			
Opprette depot for overskuddsmasse	Snarest	5000	5065
Opprette depot for snø.	Snarest	3000	3039
Fast dekke foran inngangsparti til kapellet	Kan vente	40000	40520
Fast dekke/fundament under benkene	Kan vente	3200	3242
<i>Benker</i>			
Nye benker à kr 4500,-	Kan vente	9000	9117
Overflatebehandling av benker	Kan vente	1000	1013
<i>Utvidelser, planer og annet.</i>			
Utarbeidelse av helhetlig plan for kirkegården	Snarest	50000	50650
Utvidelse av driftsbygninger og utbedring av adkomst	Snarest	2000000	2026000
Lastebil	Snarest	700000	709100
<i>Totalsum Sandnes kirkegård</i>		3229800	3271787

Tilstandsrapport for Tårnet kirkegård

Innledning

Kirkegården ligger i Jarfjord i tilknytning til Tårnet skolekapell.

Følgende områder bør utbedres snarest mulig:

Hovedporten må males og stabiliseres så den står stødig. Det bør monteres ny lås på den øverste porten. Deler av gjerdet er råteskadet, og det må byttes ut stolper og stakitt. Gjerdet må males og rettes opp der grunnen har gitt etter. Det elektriske anlegget må gjennomgås og rehabiliteres.

Følgende områder bør utbedres:

Den nye delen av gjerdet bør males i løpet av 2012. Vannpostene må utbedres og det trengs praktiske og estetiske kannestativ. Dreneringen må utbedres. På grunn av jordsig må man vurdere om avgangen må kjøres til.

Et av kirkegårdsbyggene, det øverste, bør muligens vurderes revet. Bygget trenger betydelig rehabilitering, dører må byttes ut, veggene må overflatebehandles og gulvet er råteskadet og må byttes ut. Det trengs nye taktro og ny takpapp, samt nye hjørnebord. Det elektriske anlegget må vurderes, muligens byttes ut. Dersom man velger å rive bygget må det vurderes om det er behov for å sette opp et nytt tilsvarende bygg.

Det nederste kirkegårdsbygget må overflatebehandles, hele bygget må skrapes og males, taket trenger ny papp. Kirkegården trenger en ny benk, og den gamle benken må fjernes.

Kostnader Tårnet kirkegård

<i>Tiltak</i>	<i>Tidsrom</i>	<i>2010 inkl mva</i>	<i>2011 inkl mva</i>
<i>Elektrisk anlegg</i>			
Gjennomgang av el-anlegg	Snarest	5000	5065
Rehabilitering av el-anlegg	Snarest	40000	40520
<i>Vannposter</i>			
Ny vannpost	Kan vente	15000	15195
Kannestativ	Kan vente	1800	1823
<i>Gjerder og porter</i>			
Reparasjon av gjerdet, nye stolper og stakitt	Snarest	200000	202600
Maling	Snarest	1500	1520
Ny lås	Snarest	2000	2026
<i>Kirkegårdsbygg</i>			
Takpapp	Kan vente	2400	2431
Maling	Kan vente	600	608
Nytt redskapsbygg	Kan vente	30000	30390
<i>Graving, drenering og lignende</i>			
Ubedring av drenering	Kan vente	10000	10130
Utbedring av adkomst	Kan vente	100000	101300
<i>Benker</i>			
Ny benk	Kan vente	4500	4559
<i>Totalsum Tårnet kirkegård:</i>		412800	418166

Tilstandsrapport for Pasvik kirkegård

Innledning

Pasvik kirkegård er en naturkirkegård som ligger ved 96 høyden utenfor Svanvik. På kirkegården er en redskapsbu og toalettbygg. Kirkegården er generelt i god stand og er godt vedlikeholdt. Det utføres jevnlig dugnadsarbeid på kirkegården.

Følgende områder bør utbedres snarest mulig:

Gjerdet rundt kirkegården er råteskadet og må skiftes ut. Utvalget mener det kan være et godt alternativ å ha stakittgjerde på de tre kantene på framsida, og ha nettinggjerde på baksiden av kirkegården. Det elektriske anlegget må gjennomgås.

Porten er i god stand men må vedlikeholdes, det må pusses og overflatebehandles der det er skader, og håndtaket bør strammes i fjæringen. Det må vurderes nye lysarmaturer til porten.

Det må bygges en skillevegg, eller levegg for å skille toalettbygget fra gravene.

Det bør ryddes skog, og flere større trær må fjernes. Pris må innhentes og det må vurderes nøye hvilke trær som må fjernes.

Følgende områder bør utbedres på sikt:

I dag er det lyktestolper i forbindelse med veien. På sikt må det vurderes en type standardbelysning på kirkegårder som vil gi et mer estetisk helhetsbilde av kirkegården. Det må vurderes å ha tidsur på belysningen.

Vannpostene må oppgraderes. Det må skaffes et kannestativ til vannpostene. Det trenges en ny benk til kirkegården, og de eksisterende benkene må overflatebehandles.

Redskapsbua er i dårlig forfatning og trenger renovering. Bua må males, og vinduene trenger nye pakninger, taket trenger ny takpapp og nye vannbord. Det bør også vurderes å montere takrenner. Hengslene på døra må justeres og under trappa på baksiden må det legges nytt fundament. Toalettbygget trenger også en del renovering, døra må males og justeres. Taket trenger ny papp og nye vannbord, og det må monteres en ny myggnetting.

Kostnader Pasvik kirkegård

<i>Tiltak</i>	<i>Tidsrom</i>	<i>2010 inkl mva</i>	<i>2011 inkl mva</i>
<i>Elektrisk anlegg</i>			
Tidsur på belysning	Kan vente	2000	2026
Gjennomgang av elektrisk anlegg	Snarest	5000	5065
Belysning	Kan vente	60000	60780
Oppgradering av elektrisk anlegg	Snarest	40000	40520
<i>Vannposter</i>			
Oppgradering av vannposter	Kan vente	15000	15195
Kannestativ à kr 1600,-	Kan vente	1800	1823
<i>Gjerder og porter</i>			
Nytt gjerde - stakitt	Snarest	350000	354550
Nytt gjerde - netting	Snarest	50000	50650
Overflatebehandling av porter	Kan vente	40000	40520
<i>Kirkegårdsbygg</i>			
Takpapp toalettbygg	Kan vente	1200	1216
Takpapp redskapsbu	Kan vente	2400	2431
Takrenner til redskapsbu	Kan vente	4500	4559
Vinduspakninger	Kan vente	100	101
Fundament	Kan vente	800	810
Vannbord	Kan vente	600	608
Maling	Kan vente	1400	1418
Innleid ekspertise for renovering av bygg	Kan vente	20000	20260
Levegg tilknyttet toalettbygg	Snarest	6000	6078
<i>Graving, drenering og lignende</i>			
Fjerning av trær	Kan vente	35000	35455
<i>Benker</i>			
Benk	Kan vente	4500	4559
Overflatebehandling benker	Kan vente	400	405
<i>Utvidelser, planer og annet.</i>			
Helhetlig plan for belysning	Kan vente	5000	5065
Til sammen Pasvik kirkegård		645700	654094

Tilstandsrapport for Grense Jakobselv kirkegård

Innledning

Kirkegården i Grense Jakobselv er naturkirkegård, hvor det er få begravelser. Bygda ligger værhardt til, og kirken regnes som en turistattraksjon ved grensen mot russland.

Følgende områder bør utbedres snarest mulig:

Det bør settes i gang med å rydde skog, spesielt langs gjerdet. Dørene på toalettbygget går tregt og bør justeres. Det elektriske anlegget må gjennomgås.

Følgende områder bør utbedres:

Gjerdet er råteskadet og bør byttes ut. Porten kan med fordel byttes ut, eventuelt overflatebehandles og males. Kirkegården trenger en ny vannpost, og et kannestativ. Det elektriske anlegget må byttes ut, og belysningen må utbedres. Det trengs en benk inne på kirkegården. I løpet av 2012 bør det foretas overflatebehandling på toalettbygget. Dør, vegger, gulv og grunnmur, samt listverk rundt vinduer må da males.

Kostnader Grense Jakobselv kirkegård

<i>Tiltak</i>	<i>Tidsrom</i>	<i>2010 inkl mva</i>	<i>2011 inkl mva</i>
<i>Elektrisk anlegg</i>			
Gjennomgang av elektrisk anlegg.	Snarest	5000	5065
Lys til begravelser - lyskastere	Kan vente	700	709
Kirkegårdsbelysning.	Kan vente	30000	30390
<i>Vannposter</i>			
Ny vannpost	Kan vente	17000	17221
Kannestativ	Kan vente	1800	1823
<i>Gjerder og porter</i>			
Nytt stakittgjerde	Snarest	200000	202600
Ny port	Snarest	10000	10130
Overflatebehandling port	Snarest	1500	1520
<i>Kirkegårdsbygg</i>			
Overflatebehandling toalettbygg	Kan vente	1500	1520
<i>Graving, drenering og lignende</i>			
Vannledning	Kan vente	15000	15195
<i>Benker</i>			
Ny benk	Kan vente	4500	4559
<i>Totalsum Grense Jakobselv kirkegård</i>		287000	290731

Tilstandsrapport for Bugøynes kirkegård

Innledning

Kirkegården preges av sin beliggenhet ved havet, og krever en betydelig vedlikehold knyttet til påvirkning fra klimaet. Etter befaringene har det blitt utført dugnad på Bugøynes kapell, etter stor dugnadsinnsats fra lokalbefolkningen. Det eksisterer ingen forening for denne kirka, men lokalbefolkningen stilte opp etter initiativ fra Pål Haldorsen som sitter i kirkebyggutvalget og menighetsrådet.

Følgende områder bør utbedres snarest mulig:

Det elektriske anlegget må gjennomgås. Vannledningene som er montert på gjerdet til vannposten, demonteres fra gjerdet og graves ned. Porten mot sør og hovedporten må justeres. Det må graves bort sand fra alle portene og gjerdet, sanden kommer inn fra havsiden.

Det er bare noen få gravplasser ledig på den eksisterende kirkegården. Det er nødvendig å få etablert en ny kirkegård på Bugøynes. Dette arbeidet bør kommunen starte opp allerede i 2011, og det er beregnet utgifter knyttet til dette i 2012, 2013 og 2014. Ny kirkegård må være klar til bruk i 2015.

Følgende områder bør utbedres:

Gjerdet må males innen 5 år, det vil si innen 2015. Vannposten fungerer godt, og det er bra trykk. Det trengs kannestativ. Benken må skrapes og males, og det trengs flere benker.

Kostnader Bugøynes kirkegård

<i>Tiltak</i>	<i>Tidsrom</i>	<i>2010 inkl mva</i>	<i>2011 inkl mva</i>
<i>Elektrisk anlegg</i>			
Gjennomgang av det elektriske anlegget.	Snarest	5000	5065
<i>Vannposter</i>			
Kannestativ	Kan vente	1800	1823
<i>Gjerder og porter</i>			
Maling	Snarest	3000	3039
<i>Graving, drenering og lignende</i>			
Graving av vannledninger	Snarest	5000	5065
<i>Benker</i>			
Benk	Kan vente	4500	4559
<i>Utvidelser, planer og annet.</i>			
Etablering av ny kirkegård	Snarest	2000000	2026000
<i>Totalsum Bugøynes kirkegård</i>		2019300	2045551

Tilstandsrapport for Kirkenes kirkegård

Innledning

Kirkenes kirkegård ligger utenfor sentrumsområdet ved skolen i Kirkenes. På denne kirkegården er det mest eldre graver, og det er ikke gjort utvidelser. På kirkegården står det et gravkapell som i dag brukes som redskapsbu, og det foreligger en egen tilstandsrapport for dette bygget.

Følgende områder bør utbedres snarest mulig:

I etterkant av befaringene er det satt i gang rehabilitering av portene og oppføring av hovedporten. Det er utført betydelige reparasjoner på gjerder og porter i 2010. Det ble støypet nye portstolper og portene ble montert opp. Det er også igangsatt og utført reparasjoner av det eksisterende nettinggjerdet. Trestakittgjerdet som er ved fjellfoten må fjernes og erstattes med nettinggjerde. Det elektriske anlegget må gjennomgås og rehabiliteres.

Følgende områder bør utbedres

Vannpostene må rehabiliteres og kles opp med skifer. Det trengs vannkannestativ. De eksisterende benkene må fornyes og det trengs flere benker. Man må vurdere grusing av veien, og linjene må strammes opp. Det må ryddes en del skog, og noen store trær må fjernes. Lysstolpene må tas ned og eventuelt skiftes ut.

Kostnader Kirkenes kirkegård

<i>Tiltak</i>	<i>Tidsrom</i>	<i>2010 inkl mva</i>	<i>2011 inkl mva</i>
<i>Elektrisk anlegg</i>			
Nye lysarmatur til portstolper	Snarest	10000	10130
Gjennomgang av el anlegg	Snarest	5000	5065
Rehabilitering av el-anlegg	Snarest	30000	30390
Nye lyktestolper	Kan vente	30000	30390
<i>Vannposter</i>			
Ny vannpost	Kan vente	20000	20260
Kannestativ	Kan vente	4000	4052
<i>Gjerder og porter</i>			
Nytt nettinggjerde baksiden	Snarest	50000	50650
Nye porter	Snarest	60000	60780
<i>Graving, drenering og lignende</i>			
Grusing av veien	Kan vente	50000	50650
Fjerning av større trær	Kan vente	35000	35455
<i>Benker</i>			
Nye benker	Kan vente	9000	9117
Overflatebehandling av benker	Kan vente	500	507
<i>Totalsum Kirkenes kirkegård:</i>		303500	307446

Tilstandsrapport for Kirkenes kirkegård - hovedkirken

Innledning

Kirkenes gamle kirkegård ligger midt i Kirkenes sentrum i tilknytning til Kirkenes kirke.

Følgende områder bør utbedres snarest mulig:

Noen av stolpene rundt kirkegården ble reparert på sommeren 2010 etter skader.

Det elektriske anlegget må gjennomgås. Snøbrøyting må organiseres på en annen måte fra kommende høst, det er ikke tilfredsstillende når man erfarer materielle ødeleggelse på grunn av brøytingen.

Følgende områder bør utbedres:

Porten mot menighetssalen må repareres og sandblåses, og hengslene må smøres. En av vannpostene må skiftes ut, og den andre vannposten kan fjernes. Det trengs et estetisk og praktisk kannestativ. Man bør stramme opp geometrien på kirkegården. Veien inn til hovedinngangen bør utbedres. Her bør det være en vei med fast dekke, som tåler tyngre kjøretøyer. Det samme gjelder rundt kirken og bak kirken. Belysningen på kirkegården må utbedres ved å lage og gjennomføre en helhetlig plan for belysning.

Kostnader kirkenes kirkegård hovedkirken

Tiltak	Tidsrom	2010 inkl mva	2011 inkl mva
Elektrisk anlegg			
Belysning	Kan vente	60000	60780
Gjennomgang av elektrisk anlegg	Snarest	5000	5065
Vannposter			
En ny vannpost	Kan vente	17000	17221
Kannestativ	Kan vente	1800	1823
Gjerder og porter			
Sandblåsing og lakkering av port	Kan vente	25000	25325
Graving, drenering og lignende			
Utbedring av adkomst	Kan vente	150000	151950
Benker			
Benk	Kan vente	4500	4559
Totalsum Kirkenes gamle kirkegård		263300	266723